

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne
45314310-7 Układanie kabli
28825300-4 Latarnie uliczne
31527200-8 Oświetlenie zewnętrzne

NAZWA INWESTYCJI : Budowa oświetlenia ulicznego w m. Wyborów
ADRES INWESTYCJI : Wyborów, ul. Pułaskiego
INWESTOR : GMINA GRABÓW n/PILICĄ
ADRES INWESTORA : ul. Pułaskiego 51, 26-902 Grabów n/Pilicą
WYKONAWCA ROBÓT : ELPROBUD KUCHARCZYK JAROSŁAW KUCHARCZYK
ADRES WYKONAWCY : ul. Przecinka 21, 26-903 Brzoza
BRANŻA : ELEKTRYCZNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jarosław Kucharczyk
DATA OPRACOWANIA : 2014 czerwiec

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2014 czerwiec

Data zatwierdzenia

mgr inż. Jarosław Kucharczyk
upr. budowlane: do projektowania bez
ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych
nr ew. upr. Wa-348/02

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Budowa linii nn oświetlenia ulicznego			
1	KNNR 5 d.1 0701-05	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV 120*0.4*0.7	m ³		
			m ³	33.600	
				RAZEM	33.600
2	KNNR 5 d.1 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr. 110 mm w rowie kablowym 26	m		
			m	26.000	
				RAZEM	26.000
3	KNNR 5 d.1 0707-02	Układanie kabli YAKXS 4 x 35 mm 2 w rowach kablowych ręcznie (łącznie z zapasami przy słupach) (120-26) +3*3	m		
			m	103.000	
				RAZEM	103.000
4	KNNR 5 d.1 0713-01	Układanie kabli YAKXS 4 x 35 mm2 w rurach (SRS, DVK, słup ośw) 26+3*3	m		
			m	35.000	
				RAZEM	35.000
5	KNR-W 5- d.1 08 0608-07	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka FE/ZN 25x4 120	m		
			m	120.000	
				RAZEM	120.000
6	KNNR 5 d.1 0603-06	Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka) 3*2	m		
			m	6.000	
				RAZEM	6.000
7	KNNR 5 d.1 1001-02	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych metalowych kompletnych zbieżnych o wys. 8 m z wysięgnikiem 1m 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
8	KNR 5-10 d.1 1004-01	Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w słup lub rury osłonowe YDY 750 V 2 x 2,5 mm2 3*10	m		
			m	30.000	
				RAZEM	30.000
9	KNNR 5 d.1 1004-02	Montaż opraw sodowych 150 W oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku, II klasa och. ze źródłem światła 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
10	KNNR 5 d.1 0702-05	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV 33.6	m ³		
			m ³	33.600	
				RAZEM	33.600
11	KNNR 5 d.1 0726-06 analogia	Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 6	szt.		
			szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
12	KNR-W 4- d.1 03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego 3	pomiar pomiar		
				3.000	
				RAZEM	3.000